

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลภายในตำบลนิคมกระเสียว สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ ๕ ไร่ อบต.นิคมกระเสียว หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ความลึกบ่อ ๑๒๐ เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔, แบบ ปร.๕ และแบบ ปร.๑๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมมาตร ทองพูล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางลักษณาวดี แก้วดวงดี	ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายภาณุวัฒน์ บุญเฉลิม	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ สพ ๗๘๙๐๓/๑๖๓

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘


เรื่อง ขอส่งการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว

อ้างถึงคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว ที่ ๘๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาลภายในตำบลนิคมกระเสียว ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้คณะกรรมการฯ ทำหน้าที่กำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กฎหมาย ระเบียบมติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และ ดำเนินการในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดได้แนบมา พร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติ


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมมาตร ทองพูล)
ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางลักษณาวดี แก้วดวงดี)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภาณุวัฒน์ บุญเฉลิม)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

/(นาย...

- สอ.ก.บ. /

ว.ก. /

(นายภิญโญ พุ่มจำปา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว

สม.จ. /

(นายสมเดช ใจดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว

วันที่.....

ใบกำหนดราคากลาง

วันที่ 2 เมษายน 2568

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว ที่ 81/2568 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2568

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว ได้แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาลภายในตำบลนิคมกระเสียว ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปผลดังนี้		
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล (พิกัด 47N 561816.675E 1641483.728N)	300,523.79	ราคารวม FACTOR F แล้ว
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	300,523.79	
	คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สามแสนบาทถ้วน)	300,000.00	

.....ประธานกรรมการ

(นายสมมาตร ทองพูล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นางลักษณาวดี แก้วดวงดี)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

.....กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ บุญเฉลิม)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ใบกำหนดราคากลาง

วันที่ 2 เมษายน 2568

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว ที่ 81/2568 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2568

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว ได้แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาลภายในตำบลนิคมกระเสียว ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	82,088.30	1.3091	107,461.79	
2	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	193,062.00	-	193,062.00	
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %,เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			300,523.79	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			300,000.00	
(สามแสนบาทถ้วน)					
ขนาดหรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า		-	งาน		
เฉลี่ยราคาประมาณ		-	บาท/งาน		

1.ค่างาน Factor F และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือ

1.1 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว455 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรื่องประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใช้เป็นเกณฑ์

ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

2. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมภาษี)ของจังหวัดสุพรรณบุรี และส่วนกลาง เดือนธันวาคม ปี 2567

3. ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล จากอัตราราคางานต่อหน่วย สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2566

4. ค่าแรงงานก่อสร้างจากกรมบัญชีกลาง เดือน มีนาคม 2566

5.ราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99 บาท/ลิตร

.....ประธานกรรมการ

(นายสมมาตร ทองพูล)

ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ

(นางลักษณาดี แก้วดวงดี)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ บุญเฉลิม)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

วันที่ 2 เมษายน 2568

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว ที่ 81/2568 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2568

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว ได้แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการงานขุดเจาะบ่อบาดลภายในตำบลนิคมกระเสียว ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	
	บริเวณที่ 5 ไร่ อบต. นิคมกระเสียว หมู่ที่ 3								
1	งานแบบหล่อคอนกรีตใช้แล้วหมดไป ปากบ่อ (พื้น)								
1.1	ไม้กระดานขนาด 1x4 นิ้ว 4 - 4.5 ม.	1.00	ลบ.ฟ.	841.12	841.12	-	-	841.12	
1.2	ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งแบบ	1.00	ตร.ม.	-	-	139.00	139.00	139.00	
	รวมเป็นเงิน				841.12		139.00	980.12	
2	งานคอนกรีตปากบ่อ 1:2:4								
2.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (ตราช้างหรือเทียบเท่า)	37.00	กก.	2.62	96.94	-	-	96.94	
2.2	ทรายหยาบ	0.06	ลบ.ม.	430.00	20.40	-	-	20.40	
2.3	หินย่อยเบอร์ 1	0.11	ลบ.ม.	500.00	55.00	-	-	55.00	
2.4	ค่าแรงงานผสมคอนกรีต	0.11	ลบ.ม.	-	-	532.00	58.52	58.52	
2.5	หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย	30.00	ลบ.ม.	400.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	รวมเป็นเงิน				12,172.34		58.52	12,230.86	
3	งานสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า								
3.1	ท่อร้อยสายไฟฟ้าขนาด 3/4 นิ้ว	3.00	ท่อน	55.00	165.00	-	-	165.00	ค่าแรง 30%
3.2	เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มได้น้ำ (ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์) ขนาด 2 แรงม้า	1.00	เครื่อง	21,000	21,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00	พิจารณาตามความเหมาะสม
3.3	สายไฟเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ขนาด 3x2.5 ตร.มม.	100.00	เมตร	30.00	3,000.00	13.00	1,300.00	4,300.00	
3.4	สายไฟฟ้าทองแดงขนาด 1x10 ตร.ม. (ยึดเครื่องสูบน้ำ)	100.00	เมตร	39.00	3,900.00	16.00	1,600.00	5,500.00	
3.5	ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าถังแรงอัดความดันและแผงไม้อัด	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	1,000.00	1,000.00	10,500.00	พิจารณาตามความเหมาะสม
	พร้อมติดตั้งชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำ								
3.6	งานพาดสายไฟฟ้าอลูมิเนียม ขนาด 1x25 ตร.มม.	50.00	เมตร	22.00	1,100.00	6.60	330.00	1,430.00	ค่าแรง 30%
3.7	งานปักเสาไฟ คอรั (สูง 8 เมตร) พร้อมอุปกรณ์	1.00	จุด	2,800.00	2,800.00	840.00	840.00	3,640.00	ค่าแรง 30%
3.8	ตู้คอนซูมเมอร์ 4 ช่อง 63 แอมป์	1.00	ตู้	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	ค่าแรง 30%
	รวมเป็นเงิน				42,465.00		6,370.00	48,835.00	
4	งานประสานท่อระหว่างระบบ (ปากบ่อบาดล)								
4.1	ข้อต่อเหล็ก 90 องศา ขนาด 1.5 นิ้ว	1.00	ตัว	200.00	200.00	30.00	30.00	230.00	ค่าแรง 30%
4.2	นิปล์เหล็กเคลือบสังกะสีขนาด 1.5 นิ้ว	6.00	ตัว	165.00	990.00	24.75	148.50	1,138.50	ของค่าวัสดุ 50%
4.3	ยูเนียนเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด 1.5 นิ้ว	1.00	ตัว	210.00	210.00	31.50	31.50	241.50	
4.4	สามทางเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด 1.5 นิ้ว	2.00	ตัว	200.00	400.00	30.00	60.00	460.00	
4.5	เขี้ยวหัวทองเหลืองขนาด 1.5 นิ้ว	1.00	ตัว	690.00	690.00	97.50	97.50	787.50	
4.6	ประตุน้ำทองเหลืองขนาด 1.5 นิ้ว	2.00	ตัว	650.00	1,300.00	97.50	195.00	1,495.00	
4.7	ท่อพีวีซี 13.5 นิ้ว 1.5 นิ้ว ทรายหยาบหรือเทียบเท่า	4.00	เมตร	47.66	190.64	30.00	120.00	310.64	
4.8	ข้อต่อท่อพีวีซี 90 องศา ขนาด 1.5 นิ้ว	2.00	อัน	29.91	59.82	8.97	17.94	77.76	
4.9	โพลีเอทิลีน (สวิตช์ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อปริมาณน้ำไม่เพียงพอ)	1.00	ตัว	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	น้อยกว่า 30%
4.10	แผ่นหน้าจานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1.00	ตัว	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	ค่าแรง 30%
4.11	ข้อต่อตรงท่อพีวีซีต่อท่อขนาด 2x1.5 นิ้ว	1.00	ตัว	25.00	25.00	3.75	3.75	28.75	ค่าแรง 30%

วันที่ 2 เมษายน 2568

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว ที่ 81/2568 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2568

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว ได้แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการงานขุดเจาะบ่อบาดลภายในตำบลนิคมกระเสียว ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	
4.12	ประตุน้ำพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	80.00	80.00	12.00	12.00	92.00	ของวัสดุ 50%
4.13	ข้อต่อ 90 องศาพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	3.00	อัน	46.73	140.19	7.00	21.00	161.19	ของวัสดุ 50%
	รวมเป็นเงิน				7,085.65		1,127.19	8,212.84	
5	งานท่อส่งน้ำดิบ								
5.1	ท่อพีวีซีชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร Ø 1.5 นิ้ว	88.00	เมตร	47.66	4,194.08	30.00	2,640.00	6,834.08	
	พร้อมวัสดุอุปกรณ์และติดตั้ง (ท่อส่งน้ำดิบ)								
	รวมเป็นเงิน				4,194.08		2,640.00	6,834.08	
6	งานท่อจ่ายน้ำ								
6.1	ท่อพีวีซีชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร Ø 2 นิ้ว	20.00	เมตร	74.77	1,495.40	40.00	800.00	2,295.40	
	พร้อมวัสดุอุปกรณ์และติดตั้ง (ท่อจ่ายน้ำ)								
	รวมเป็นเงิน				1,495.40		800.00	2,295.40	
7	งานบ่อบาดล								
7.1	ค่าทำเนียมในการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า	1.00	จุด	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	รวมเป็นเงิน				2,700.00		-	2,700.00	
8	งานเบ็ดเตล็ด								
8.1	งานทำความสะอาด	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
8.2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมติดตั้ง	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น					70,953.59	-	11,134.71	82,088.30	

.....ประธานกรรมการ

(นายสมมาตร ทองพูล)

ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ

(นางลักขณาวิดี แก้วดวงดี)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ บุญเฉลิม)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า